



Glavna ulica 109, 9220 Lendava T: 02 577 62 86

F: 02 577 62 84

www.eko-park.si

E: info@eko-park.si

IZVEDBENI PROGRAM OPRAVLJANJA GJS REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST V OBČINI LENDA VA

ZA OBDOBJE OD 01.01.2025 DO 31.12.2025

Pripravila:
Teo Hozjan
Jožef Gerenčer

Direktor:
Jožef GERENČER

Lendava, Oktober 2024

KAZALO

UVOD.....	3
Osnovni podatki o izvajalcu.....	3
1 REDNO VZDRŽEVANJE CEST.....	3
1.1 Dela rednega vzdrževanja cest.....	4
1.1.1 Pregledniška služba.....	4
1.1.2 Redno vzdrževanje prometnih površin.....	5
1.1.3 Redno vzdrževanje bankin.....	5
1.1.4 Redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje.....	5
1.1.5 Redno vzdrževanje brežin in berm.....	6
1.1.6 Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme.....	6
1.1.7 Redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev.....	6
1.1.8 Redno vzdrževanje vegetacije.....	6
1.1.9 Zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste.....	6
1.1.10 Čiščenje cest.....	6
1.1.11 Redno vzdrževanje mejnikov.....	7
1.1.12 Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin.....	7
1.1.13 Redno vzdrževanje cestnih objektov.....	7
1.1.14 Intervencijski ukrepi.....	7
1.1.15 Zimska služba.....	8
2 PODROČJE DELA.....	8
2.1 Določitev prednostnih razredov cest glede na kategorizacijo.....	8
2.2 Razvrstitev cest, površin za pešce in parkirišč.....	8
2.3 Razvrstitev del rednega vzdrževanja v prednostne razrede.....	9
3 TERMINSKI PLAN OPRAVIL.....	16
3.1 Osnovni terminski plan ključnih opravil rednega vzdrževanja cest v letu 2023.....	16
3.2 Letni plan-finančni del.....	17
4 IZVAJALCI.....	17
5 OBRAČUN STORITEV.....	18
6 IZOBRAŽEVANJE.....	18

UVOD

V skladu z določili Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS št. 33/06), Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l. RS št. 18/16; v nadaljevanju Pravilnik), Odlokom o načinu opravljanja GJS rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Lendava (Ur. l. RS št. 26/19; v nadaljevanju Odlok), ter izvajalsko pogodbo št. 9691-0261/2023 z dne 30.05.2023, pripravi izvajalec gospodarske javne službe (GJS) izvedbeni program rednega vzdrževanja cest (v nadaljevanju: izvedbeni program), pri čemer mora upoštevati razpoložljiva finančna sredstva in ga posreduje pristojnemu organu občine v potrditev.

Z izvedbenim programom se določijo obdobja razporedi opravljanja posameznih del, tehnološki postopki, roki izvedbe ter drugi pogoji za izvajanje rednega vzdrževanja cest.

Izvajalec GJS pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni program, v katerem se določijo posamezni ukrepi na cestah za naslednji mesec in ga potrdi upravljavec cest.

Osnovni podatki o izvajalcu

Naziv podjetja	EKO-PARK d.o.o. Lendava / ÖKO-PARK Kft. Lendva
Naslov podjetja	Glavna ulica 109, 9220 Lendava
Matična številka	1953524
Davčna številka	SI87430401
Osnovni kapital	1,200.000 EUR
Št. TRR	SI56 0234 2025 4044 513, (NLB) SI56 0488 1000 1713 248 (NKBM)
E-naslov	info@eko-park.si
Dežurna telefonska številka	041 70 20 80, MPO: 791
Vodja vzdrževanja cest	Tel. 041371717, e-mail: teo.hozjan@eko-park.si
Spletni naslov	www.eko-park.si
Direktor	Jožef Gerenčer

1 REDNO VZDRŽEVANJE CEST

Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest. Izvajalec rednega vzdrževanja cest o svojem delu vodi podatke iz katerih mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje del, poraba materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter druge pomembne podatke. Redno vzdrževanje cest se opravlja praviloma v času zmanjšane prometa in če je mogoče brez omejitev prometa.

1.1 Dela rednega vzdrževanja cest

1.1.1 Pregledniška služba

Pregledniška služba se izvaja na podlagi 11. člena Pravilnika o rednem vzdrževanju cest javnih cest in 7. člena Odloka. V njem je določeno, da mora pregledniška služba najmanj enkrat tedensko pregledati lokalne ceste (LC), zbirnih mestnih cestah in krajevnih cestah (LZ), mestnih in krajevnih cestah (LK), ter enkrat mesečno na javnih poteh.

Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter z vizualnim pregledom preverja stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela in meritve na cesti, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi, ki so potrebna za izvajanje zimske službe.

Med manjša ali zavarovalna dela na cesti, ki jih opravlja pregledniška služba, spadajo zlasti:

- takojšnje zavarovanje nevarnih mest in ovir na cesti,
- odstranjevanje predmetov, ki ogrožajo varnost prometa, z vozišča in drugih prometnih površin,
- preprečevanje drsnosti vozišča ob razlitju oljnih tekočin, razsutega tovora, nanosov blata,
- preverjanje in preprečevanje posegov v cestno telo ali varovalni pas,
- čiščenje sistema za odvodnjavanje, če bi zastajajoča voda ogrožala cesto ali varnost prometa,
- popravilo in čiščenje vertikalne prometne signalizacije,
- čiščenje in manjša popravila prometne opreme,
- obsekovanje in obrezovanje rastlinja za zagotovitev vidnosti prometne signalizacije v preglednem polju in pregledni bermi,
- ravnanje smernikov in stebričkov za zaznamovanje mejnikov,
- ravnanje in ponovna postavitve zimskih kolov,
- manjša popravila bankin,
- ročna košnja v preglednem polju,
- krpanje udarnih jam,
- kontrola stanja in vidnosti mejnikov,
- zagotavljanje prostega profila ceste,
- nadziranje postavitve in delovanja začasne prometne signalizacije,
- nadziranje stanja brežin in naprav za zaščito ceste pred padajočim kamenjem,
- preverjanje stanja in ustreznosti varnostnih in varovalnih ograj,
- čiščenje območja ceste.

Podatke o ugotovitvah s pregledov in o opravljenih delih mora izvajalec rednega vzdrževanja ceste zapisovati in hraniti ter jih posredovati upravljavcu cest.

V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej, je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost cestnega preglednika. Glede na potek ceste v prostoru in ogroženost

cestnega prometa lahko upravljavec ceste določi pogostnost pregledov glede na stopnjo ogroženosti (npr. padajoče kamenje, zdrsi pobočij, zavarovanje zožitev zaradi usadov).

Pregledniška služba najmanj enkrat na tri mesece vizualno pregleda cestne objekte, pri čemer mora pregledati zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost prometa (npr. pregled dilatacije, naprav za odvodnjavanje, opornih in podpornih konstrukcij).

Pregledniško službo opravljajo cestni pregledniki. Nadzor nad delom pregledniške službe opravlja upravljavec cest

1.1.2 Redno vzdrževanje prometnih površin

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega njihovo čiščenje in popravila lokalnih poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vozišča in robnih pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb.

Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih površin se praviloma popravijo z enakim materialom iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom.

1.1.3 Redno vzdrževanje bankin

Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogočajo razpršeno odtekanje vode z vozišča in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.

Vodilo pri organizaciji dela je pregledniški dnevnik, na podlagi katerega se po prioritetah določi realizacija del.

Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti nižja kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4 % in ne večji kot 10 %. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne naprave.

1.1.4 Redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje

Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Ne glede na prejšnji odstavek je v posameznih delih naprav za odvodnjavanje zastajanje vode dovoljeno (npr. peskolovi, usedalnik).

1.1.5 Redno vzdrževanje brežin in berm

Brežine usekov, zasekov in nasipov ceste se vzdržujejo tako, da sta zagotovljena stabilen nagib in oblika, da se na njih utrjuje ali odstranjuje nestabilen material in da se ohranjajo obstoječe tehnične in biološke ureditve oziroma zaščite. Redna vzdrževalna dela na brežinah in bermah obsegajo zlasti:

- vzdrževanje vegetacije,
- utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala,
- čiščenje in širitev površin ter vzdrževanje tehničnih zaščitnih naprav.

1.1.6 Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme

Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in prometna oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da so zagotovljeni njuna stabilnost, brezhibno delovanje in vidnost ter izpolnjevanje zahtev iz pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.

1.1.7 Redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev

Redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev ni predmet GJS in je pri upravljavcu občinskih cest organizirana posebej.

1.1.8 Redno vzdrževanje vegetacije

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in dostopne prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in druge ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej. Hortikulturene ureditve v območju cestnega sveta državnih cest v naselju, brežine cestnega telesa z urejenimi površinami za odvijanje kolesarskega in peš prometa ter vegetacijo v profilu traktorske poti vzdržujejo občine.

1.1.9 Zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste

Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost

1.1.10 Čiščenje cest

Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na njihovo funkcionalnost, varnost prometa in varovanje okolja.

1.1.11 Redno vzdrževanje mejnikov

Mejniki posestnih meja upravljavca cest se vzdržujejo tako, da je zagotovljena njihova vidnost.

Za stalnost in nepoškodovanost mejnikov skrbita lastnik zemljišča, ki meji na cestni svet, in upravljavec ceste.

1.1.12 Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin

Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa obsega popravila, obnove, čiščenje in urejenost travnatih in drugih površin ter redno vzdrževanje opreme na teh površinah.

1.1.13 Redno vzdrževanje cestnih objektov

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli cestnega objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost cestnega prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov spada zlasti čiščenje:

- prometnih površin in prometne opreme na cestnem objektu,
- prostora neposredno okoli cestnega objekta,
- ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov cestnega objekta,
- naprav za odvodnjavanje,
- naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža cestni objekt ali cestni promet,
- obodnih sten predora,
- grafitov in drugih napisov.

Poleg del iz prejšnjega odstavka se v okviru rednega vzdrževanja cestnega objekta opravljajo tudi manjša popravila:

- poškodb prometnih površin (npr. krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin, popravilo in nadomestitev izpadlih robnikov),
- posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih cestnega objekta (npr. krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature, razmajanih kamnov),
- protikorozijske zaščite,
- hidroizolacije in odvodnjavanja,
- izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.

1.1.14 Intervencijski ukrepi

Izvajalec rednega vzdrževanja ceste organizira dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa

in vzrokih zanj, predvsem v primeru elementarnih dogodkov, izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj obvesti upravljavca ceste, če je ogrožen ali oviran cestni promet, pa tudi policijo.

Pri naravnih nesrečah (npr. neurje, poplava, plaz, potres, žled), hudih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj odpravi vzroke (npr. poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen cestni promet oziroma zaradi katerih bi lahko prišlo do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, izvajalec rednega vzdrževanja ceste označi ovire in zavaruje promet s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, izvede nujne ukrepe za zavarovanje ceste in, če okoliščine dopuščajo, vzpostavi prevoznost ceste.

1.1.15 Zimska služba

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti občinskih javnih cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica ...) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe (**priloga 2**).

2 PODROČJE DELA

Dela rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin potekajo na kategoriziranih površinah občine Lendava. Ostala področja vključena v redno vzdrževanje predlaga izvajalec GJS upravljavcu cest v potrditev.

2.1 Določitev prednostnih razredov cest glede na kategorizacijo

Vrsta ceste	Prednostni razred
LC, LZ, ceste v gričevnatem delu (RT), hodniki za pešce, poti do šol, AP	I
LK (mestne in krajevne ceste)	II
JP (javne poti, parkirišča, kolesarske steze)	III
Površine za pešce	IV
Ostale ne kategorizirane poti	V

2.2 Razvrstitev cest, površin za pešce in parkirišč

Vrsta	Vrsta ceste	Dolžina (km)
LC	Lokalne ceste med naselji v občini ter med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah	37.987
LZ	Zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste	1.460
LK	Mestne ceste ali krajevne ceste	28.188
JP	Javne poti v naseljih v občini in med naselji	108.818
Skupaj		176.453

Pločniki in kolesarske steze	Dolžina (km)
Ob občinskih cestah	
Ob državnih cestah	
Skupaj	54,76

Parkirišče	Površina (m ²)
Gasilski dom Lendava	581,00
Slomškovo naselje (pri ambulanti Salvus)	1.099,58
Zdravstveni dom + DOŠ 2	3.039,54
Občina	850,93
ZZZS + Zavod za zaposlovanje	781,31
Grad Lendava	452,38
Župančičeva ul. (stari+novi blok, vrtec, kulturni dom)	5.321,84
Tomšičeva ul. (vrtec)	781,67
NLB Lendava	327,80
Mlinska ulica	437,10
Kranjčeva ul. – cerkev (MODRA CONA)	589,76
Cerkev – stara tehnična šola (MODRA CONA)	1.435,38
NKBM	211,71
SKUPAJ	15.910,00

Avtobusna postaja	Število
Ob občinskih cestah	20
Ob državnih cestah	19
Šolske	4
Skupaj	43

2.3 Razvrstitev del rednega vzdrževanja v prednostne razrede

Posamezna dela znotraj rednega vzdrževanja cest so razdeljena v tri prednostne razrede:

- **neodložljiva dela;** opustitev teh del lahko ogrozi cesto in varnost prometa na njej kot tudi samo cesto (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest oziroma nemudoma po ugotovitvi pomanjkljivosti), in sicer so to naslednja dela:

Vrsta del	Vrsta ceste					
	LC (lokalna cesta)	LZ (zbirna mestna cesta ali zbirna krajevna cesta)	LK (mestna ali krajevna cesta)	JP (javna pot)	KJ (občinska kolesarska pot)	LG (glavna mestna cesta)
Pregledi cest						
Pregledniška služba	x	x	x	x	x	x

Vzdrževanje prometnih površin						
Čiščenje vozišča						x
Udarne jame (krpanje s hladno ali vročo zmesjo ali asfaltne prevleke)	x	x	x	x	x	x
Popravilo lokalnih neravnin (vdori, izbokline)						x
Krpanje udarnih jam (makadamske prometne površine)	x	x	x	x	x	x
Krpanje udarnih jam (tlakovane prometne površine)	x	x	x	x	x	x
Bankine						
Prekop za odvod vode	x	x	x	x	x	x
Naprave za odvodnjavanje						
Zamenjava pokrova jaška	x	x	x	x	x	x
Brežine						
Utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala	x	x	x	x	x	x
Manjša popravila mrež						x
Prometna signalizacija in oprema						
Čiščenje signalizacije (vertik. PS)						x
	Vrsta ceste					
Vrsta del	LC (lokalna cesta)	LZ (zbirna mestna cesta ali zbirna krajevna cesta)	LK (mestna ali krajevna cesta)	JP (javna pot)	KJ (občinska kolesarska pot)	LG (glavna mestna cesta)
Nadomestitev izginele ali uničene signalizacije	x	x	x	x	x	x
Popravila svetlobnih signalnih naprav	x	x	x	x	x	x
Vegetacija						
Košnja na območju cestišča v širini bankine ali pregledne berme	x	x	x	x	x	x
Preglednost						
Čiščenje preglednega polja	x	x	x	x	x	x
Prosti profil ceste						
Označitev fizičnih ovir s prom. Signalizacijo in opremo	x	x	x	x	x	x
Cestni objekti						
Manjša lokalna popravila nosilne konstrukcije (premostitveni objekti)	x	x	x			x
Odstranjevanje nanosov in naplavin (premostitveni objekti)	x	x	x	x	x	x
Intervencijski ukrepi						

Označitev ovir in zavarovanje prometa	x	x	x	x	x	x
Nujni ukrepi za zavarovanje ceste	x	x	x	x	x	x
Vzpostavitev prevoznosti	x	x	x	x		x
Čiščenje ceste po izrednem dogodku	x	x	x	x	x	x
Odstranitev ovir	x	x	x	x	x	x
Zimska služba						
Posipavanje cest in pluzenje snega ter posipanje poledice na vozišču	x	x	x	x	x	x
Posipavanje poledice na površinah za pešce	x	x	x	x	x	x
Preventivno posipavanje vozišč	x	x	x	x		x

- **dela ki so nujno potrebna;** opravljajo se v rokih določenih v izvedbenem programu rednega vzdrževanja cest in ob upoštevanju zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del. Takšna dela so:

Vrsta del	Vrsta ceste					
	LC (lokalna cesta)	LZ (zbirna mestna cesta ali zbirna krajevna cesta)	LK (mestna ali krajevna cesta)	JP (javna pot)	KJ (občinska kolesarska pot)	LG (glavna mestna cesta)
Vzdrževanje prometnih površin						
Čiščenje vozišča	x	x	x	x	x	
Čiščenje prometnih površin zunaj vozišča	x	x	x	x	x	x
Popravila zmrzlinjskih poškodb	x	x	x	x	x	x
Mrežaste razpoke (krpanje ali asfaltne prevleke)	x	x	x		x	x
Popravilo lokalnih neravnin (vdori, izbokline)	x	x	x	x	x	
Zalivanje reg in razpok	x	x	x		x	x
Ohrapljevanje obrabne plasti za zagotovitev ustrezne oprijemljivosti (rezkanje, vgradnja asfaltnih prevlek)	x	x	x			x
Krpanje vozišča (betonske prometne površine)	x	x	x			x
Krpanje udarnih jam (makadamske prometne površine)	x	x	x	x	x	x
Gramoziranje vozišč (makadamske prometne površine)	x	x	x	x	x	x

Popravilo izboklin (makadamske prometne površine)	x	x	x	x		x
Zapolnjevanje stikov (tlakovane prometne površine)	x	x	x	x	x	x
Bankine						
Čiščenje	x	x	x	x	x	x
Popravila, utrjevanje, uravnavanje in profiliranje	x	x	x	x		x
Naprave za odvodnjavanje						
Čiščenje	x	x	x	x	x	x
Lokalna popravila ali nadomestitve posameznih delov	x	x	x	x	x	x
Zamenjava pokrova jaška	x	x	x	x	x	x
Brežine						
Čiščenje brežin in berm	x	x	x		x	x
Vrsta del	Vrsta ceste					
	LC (lokalna cesta)	LZ (zbirna mestna cesta ali zbirna krajevna cesta)	LK (mestna ali krajevna cesta)	JP (javna pot)	KJ (občinska kolesarska pot)	LG (glavna mestna cesta)
Lokalna popravila brežin in nasipov	x	x	x			x
Odstranitev materiala za mrežami	x	x	x	x	x	x
Manjša popravila mrež	x	x	x	x	x	
Prometna signalizacija in oprema						
Čiščenje signalizacije (vert. PS)	x	x	x	x	x	
Popravila poškodovanje signalizacije (vert. PS)	x	x	x	x	x	x
Označbe (horiz. PS)	x	x	x	x	x	x
Popravila ali nadomestitev poškodovane opreme (horiz. PS)	x	x	x	x	x	x
Vegetacija						
Obsekovanje, obrezovanje	x	x	x			x
Čiščenje cest						
Čiščenje smeti, praznjenje kontejnerjev in odstranjevanje predmetov (zaradi izgleda)	x	x	x	x	x	x
Prosti profil ceste						
Odstranitev fizičnih ovir		x	x			x
Mejniki cestnega sveta						
Vzpostavitev vidnosti in okolice	x	x	x	x	x	x
Cestni objekti						

Čiščenje dilatacij (premostitveni objekti)	x	x	x	x		x
Nadzor osnih obremenitev, mas in dimenzij vozil						
Izvajanje nadzora	x	x	x	x		x
Zimska služba						
Pripravljalna dela (priprava deponij)	x	x	x	x		x
Postavitev palisad	x	x	x	x		x
Postavitev snežnih kolov	x	x	x	x		x
Postavitev dopolnilne prometne signalizacije	x	x	x	x		x
Odstranjevanje snega	x	x	x	x	x	x
Odstranjevanje snega na površinah za pešce	x	x	x	x		x
Dela po koncu zimskega obdobja (čiščenje cest)	x	x	x	x		x

Vrsta del	Vrsta ceste					
	LC (lokalna cesta)	LZ (zbirna mestna cesta ali zbirna krajevna cesta)	LK (mestna ali krajevna cesta)	JP (javna pot)	KJ (občinska kolesarska pot)	LG (glavna mestna cesta)
Dela po koncu zimskega obdobja (čiščenje cest)	x	x	x	x		x
Čiščenje prometne signalizacije in prometne opreme	x	x	x	x		x
Odstranjevanje dopolnilne prometne signalizacije, prometne opreme ter cestnih naprav in ureditev	x	x	x	x		x

- **dela, katerih opustitev neposredno ne ogroža ceste in varnosti prometa**, so pa potrebna za ohranitev funkcionalnosti in urejenosti ceste (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest oziroma po ugotovitvah pomanjkljivosti in ob upoštevanju zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del).

Takšna dela so:

Vrsta del	Vrsta ceste					
	LC (lokalna cesta)	LZ (zbirna mestna cesta ali zbirna krajevna cesta)	LK (mestna ali krajevna cesta)	JP (javna pot)	KJ (občinska kolesarska pot)	LG (glavna mestna cesta)
Vzdrževanje prometnih površin						
Mrežaste razpoke (krpanje ali asfaltne prevleke)				x		
Zalivanje reg in razpok				x		
Ohrabljevanje obrabne plasti za zagotovitev ustrezne oprijemljivosti (rezkanje, vgradnja asfaltnih prevlek)				x		
Zalivanje reg in razpok (betonske prometne površine)				x		
Krpanje vozišča (betonske prometne površine)				x		
Profiliranje vozišča (makadamske prometne površine)	x	x	x	x	x	X
Popravilo izboklin (makadamske prometne površine)					x	
Pretlakovanje (tlakovane prometne površine)	x	x	x	x	x	x
Naprave za odvodnjavanje						
Izkopi zasutih jarkov	x	x	x	x	x	x
Vrsta del	Vrsta ceste					
	LC (lokalna cesta)	LZ (zbirna mestna cesta ali zbirna krajevna cesta)	LK (mestna ali krajevna cesta)	JP (javna pot)	KJ (občinska kolesarska pot)	LG (glavna mestna cesta)
Brežine						
Čiščenje brežin in berm				x		
Lokalne dopolnitve ozelenitve	x	x	x	x	x	x
Lokalna popravila brežin in nasipov				x	x	
Prometna signalizacija in oprema						
Zamenjava dotrajane signalizacije (vert. PS)	x	x	x	x	x	x

Čiščenje opreme (horiz. PS)	x	x	x	x	x	x
Popravila površinske zaščitev (protikorozijska zaščita, pleskanje – horiz. PS)	x	x	x	x	x	x
Vegetacija						
Košnja trave izven območja cestišča	x	x	x	x	x	x
Cestni objekti						
Manjša lokalna popravila nosilne konstrukcije (premostitveni objekti)				x	x	
Zimska služba						
Odstranjevanje snega ob ograjah in prometni opremi	x	x	x	x		x
Čiščenje prometne signalizacije in prometne opreme					x	

3 TERMINSKI PLAN OPRAVIL

3.1 Osnovni terminski plan ključnih opravil rednega vzdrževanja cest v letu 2025

Vrsta del	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	Oznaka ceste in naselje
Pregledniška služba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	skladno z Odlokom in izvedbenim programom
Čiščenje vozišča			X	X	X	X	X	X	X	X			
Čiščenje jarkov (ročno , strojno)			X	X	X	X	X	X	X	X			Priloga k točki 3.1
Čiščenje naprav za odvodnjavanje (mulde, jaški, propusti...)			X	X	X				X	X	X		
Košnja trave v cestnem svetu (strojno)					X		X		X				Priloga k točki 3.1
Košnja trave v cestnem svetu (strojno/ročno)			X	X	X	X	X	X	X	X			Priloga k točki 3.1
Obsekovanje rastlin - strojno		X	X	X									
Vzdrževanje bankin			X	X	X								Priloga k točki 3.1
Krpanje udarnih jam (asfaltne površine)			X	X	X	X	X	X	X	X			
Krpanje udarnih jam (makadamske površine)			X	X	X	X	X	X	X	X			Priloga k točki 3.1
Čiščenje, popravilo, zamenjava dotrajane, postavitve nove prometne signalizacije	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Talne označbe				X	X	X							
Zimska služba s pripravljalnimi in zaključnimi deli	X	X	X								X	X	
Asfaltiranje			X	X	X	X	X	X	X	X			
Drugo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

V tabeli so izkazani meseci oziroma obdobja v katerih se načrtuje posamezna vrsta del na posameznih odsekih cestne infrastrukture v občini Lendava, v letu 2025. Pogostost posameznih del in obdobja izvajanja posameznih del, se po potrebi lahko tudi spreminjata, ob predhodnem soglasju upravljavca cest.

3.2 Letni plan-finančni del

Sredstva za izvajanje GJS rednega vzdrževanja občinskih cest v občini Lendava, so predvidena v proračunu občine Lendava za leto 2025. Poraba sredstev po posameznih sklopih del je odvisna od mesečnih predlogov izvedbe del, kot tudi od vremenskih razmer (zimsko služba).

Podrobnejši prikaz posameznih načrtovanih del je razviden iz **priloge 1**.

4 IZVAJALCI

Potrebno število zaposlenih za izvajanje rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin (pločniki, parkirišča) se določi glede na razpoložljiva finančna sredstva, izkustveno podlago preteklih let, razpoložljivo mehanizacijo in predviden obseg del, ki se ga opredeli v izvedbenem programu.

Ekipo vzdrževanja javnih površin sestavljajo preglednik, dva cestna delavca, strojnik in del ostalih zaposlenih na SM javne površine in ceste, ki se vključuje v redno vzdrževanje ob povečanem obsegu dela in posameznih planiranih delih v okviru rednega vzdrževanja.

V situacijah povečanega obsega del in zagotavljanja potrebne strojne podpore si moštvo, zagotavlja potrebne resurse preko pogodbenih izvajalcev.

Izvajalec GJS, bo na delih za katere nima potrebnih strojnih oziroma kadrovskega resursov in bi njihova nabava bila ekonomsko neupravičena, koristil podizvajalca-e (večji stroji, zimsko služba). V namen izbire podizvajalcev bo izvajalec GJS izvedel JN. Za imenovane podizvajalce si je dolžan izvajalec rednega vzdrževanja cest pridobiti soglasje upravljavca cest, t.j. Občine Lendava, skladno z izvajalsko pogodbo.

Delovno mesto	Število izvajalcev
Ekipo Eko-park d.o.o.	
Vodja vzdrževanja	1
Cestni preglednik-vzdrževalec cest	1
Strojnik	3
Vzdrževalec cest	2
Podizvajalci	
Po izvedenem JN letno in zimsko vzdrževanje cest	Nograd d.o.o.
Po izvedenem JN zimsko služba	Nograd d.o.o. (Toth, Balažic, Tibaut)

5 OBRAČUN STORITEV

Izvajalec GJS pripravi mesečni obračun storitev, na podlagi predhodno potrjenih obračunov s strani naročnika. Način obračuna je opredeljen v izvajalski pogodbi.

Naročnik lahko izvajalcu GJS naroči tudi dodatna dela oziroma posebne storitve, ki niso predmet ponudbenega predračuna. Posebne storitve oziroma dodatna dela se obračunajo na podlagi cenika režijskih postavk in materialov (**priloga 3**) oz. na osnovi ponudbenega predračuna za posamezno vrsto del, potrjenega s strani naročnika, skladno z izvajalsko pogodbo.

6 IZOBRAŽEVANJE

V letu 2025 izvajalec GJS načrtuje dopolnilno izobraževanje preglednikov. Namen izobraževanja je seznanitev s spremembami in novostmi v zvezi s pregledniško službo.

Priloga 1: Ponudbeni predračun

POPIS DEL PREDVIDENEGA VZDRŽEVANJA KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST V OBČINI LENDA VA

PONUDBENI PREDRAČUN št. 03/2025

Zap. št.	Opis	Enota	Količina /letna	Cena na enoto	Vrednost brez DDV	DDV %	Vrednost z DDV
1.	LETNO VZDRŽEVANJE CEST						
1.1	Redni, občasni in izredni pregledi v skladu z pravilnikom	ur	960	25,840	24.806,40	22,00	30.263,81
1.2	Čiščenje vozišča - strojno	ur	350	56,250	19.687,50	9,50	21.557,81
1.3	Čiščenje hudourniških jaškov (komb. ročno-strojno)	kom	20	180,000	3.600,00	9,50	3.942,00
1.4	Čiščenje jarkov - strojno od 0 do 0,5 m3/m	m1	2.000	6,992	13.984,00	9,50	15.312,48
1.5	Čiščenje jarkov - ročno od 0 do 0,5 m3/m	m1	100	33,448	3.344,78	9,50	3.662,53
1.6	Izkop zasutih jarkov - strojno 0,5-0,75 m3/m	m1	300	11,098	3.329,25	22,00	4.061,69
1.7	Čiščenje koritnic, muld in kanalet koritnica-ročno	m1	3.500	0,334	1.167,25	9,50	1.278,14
1.8	Čiščenje revizijskih jaškov-ročno	kos	300	29,900	8.970,00	9,50	9.822,15
1.9	Čiščenje prepustov - ročno	kos	5	25,300	126,50	9,50	138,52
1.10	Čiščenje prepustov s kanaljetom	ur	65	105,000	6.825,00	22,00	8.326,50
1.11	Košnja trave v cestnem svetu - bankine	m2	554.148	0,062	34.357,18	22,00	41.915,75
1.12	Košnja trave v cestnem svetu - ročno/strojno	m2	955.983	0,104	99.422,23	22,00	121.295,12
1.13	Košnja trave v cestnem svetu - ročno/strojno	m2	141.960	0,104	14.763,84	22,00	18.011,88
1.14	Čiščenje, košnja brežin nadvozov	m2	81.510	0,143	11.655,93	22,00	14.220,23
1.15	Obsekovanje rastlinja - ročno	m1	9.000	3,130	28.170,00	22,00	34.367,40
1.16	Obsekovanje rastlinja - strojno	m1	6.000	0,468	2.808,00	22,00	3.425,76
1.17	Popravilo bankin - strojno	m1	8.905	1,026	9.136,53	22,00	11.146,57
1.18	Popravilo bankin - ročno	m2	5.000	3,524	17.617,50	22,00	21.493,35
1.19	Popravilo po nezgodi in elementarnem dogodku	ur	20	28,750	575,00	22,00	701,50
1.20	Čiščenje vozišča po nezgodi	ur	20	29,900	598,00	9,50	654,81

1.21	Krpanje udarnih jam s hladno maso ročno	ton	8	661,250	5.290,00	22,00	6.453,80
1.22	Krpanje gramoznih vozišč brez dobave materiala - strojno	km	90	107,000	9.630,00	22,00	11.748,60
1.23	Krpanje gramoznih vozišč - ročno	m3	10	40,480	404,80	22,00	493,86
1.24	Gramoziranje makadamskih vozišč	m3	800	34,560	27.648,00	22,00	33.730,56
1.25	Čiščenje prometnih znakov	kos	50	17,050	852,50	9,50	933,49
1.26	Čiščenje smernikov - ročno	kos	250	3,540	885,00	9,50	969,08
1.27	Obnova talnih označb	m1					
	Barvanje bele črte širine 12 cm	m1	56.000	1,150	64.400,00	22,00	78.568,00
	Barvanje modre črte širine 12 cm	m1	780	1,150	897,00	22,00	1.094,34
	Punktiranje robne črte	m1	1.000	0,407	407,00	22,00	496,54
	Barvanje prehodov, piktogramov, STOP črt	m2	2.200	7,500	16.500,00	22,00	20.130,00
	Barvanje rumene črte širine 30 cm in napisa BUS	m2	780	9,000	7.020,00	22,00	8.564,40
	Izdelava prečnih talnih označb iz hladne plastike	m2	0	27,600	0,00	22,00	0,00
	Rezkanje dotrajanih talnih označb	m2	20	14,000	280,00	22,00	341,60
	Izvedba 3D označb prehoda za pešce	kom	3	800,000	2.400,00	22,00	2.928,00
1.28	Izdelava temelja, dobava in vgradnja droga						
	pocinkani drog dolžine 3,5m	kos	15	102,000	1.530,00	22,00	1.866,60
	pocinkani drog dolžine 3m	kos	10	96,300	963,00	22,00	1.174,86
	pocinkani drog dolžine 2,5m	kos	2	91,500	183,00	22,00	223,26
	pocinkani drog dolžine 2m	kos	2	88,500	177,00	22,00	215,94
1.29	Postavitev kašipotov na dveh drogovih	kos	3	257,400	772,20	22,00	942,08
1.30	Menjava znaka brez droga						
1.31	1000 - znaki za nevarnost						
	1000 - znaki za nevarnost T 900 (RA1)	kos	15	99,250	1.488,75	22,00	1.816,28
	1000 - znaki za nevarnost T 900 (RA2)	kos	5	114,000	570,00	22,00	695,40
	1000 - znaki za nevarnost 1200x900 (RA2)	kos	5	208,125	1.040,63	22,00	1.269,56
	1000 - znaki za nevarnost 1000x300 (RA2)	kos	5	87,500	437,50	22,00	533,75
1.32	2000 - znaki za izrecne odredbe						
	2000 - znaki za izrecne odredbe fi 600 (RA1)	kos	10	81,500	815,00	22,00	994,30

	2000 - znaki za izrecne odredbe fi 600 (RA2)	kos	20	97,375	1.947,50	22,00	2.375,95
	2000 - znaki za izrecne odredbe fi 600 (RA3)	kos	5	103,750	518,75	22,00	632,88
	2000 - znaki za izrecne odredbe 1300X750 (RA1)	kos	5	156,250	781,25	22,00	953,13
	2000 - znaki za izrecne odredbe 600X600 (RA1)	kos	5	86,250	431,25	22,00	526,13
1.33	3000 - znaki za obvestila						
	3000 - znaki za obvestila fi 600 (RA1)	kos	5	77,500	387,50	22,00	472,75
	3000 - znaki za obvestila 600x600 (RA1)	kos	5	83,750	418,75	22,00	510,88
	3000 - znaki za obvestila 600x600 (RA2)	kos	5	98,750	493,75	22,00	602,38
	3000 - znaki za obvestila 600x900 (RA1)	kos	5	108,750	543,75	22,00	663,38
	3000 - znaki za ime naselja 1600x750	kos	5	188,750	943,75	22,00	1.151,38
	3000 - kašipotna tabla 1600x550	kos	5	163,750	818,75	22,00	998,88
	3000 - kašipot 500x1500	kos	3	178,125	534,38	22,00	651,94
	3000 - usmerjanje prometa v ovinkih 500x500	kos	3	86,250	258,75	22,00	315,68
1.34	4000 - dopolnilne table						
	4000 - dopolnilne table 600x600	kos	4	84,000	336,00	22,00	409,92
	4000 - dopolnilne table 600x300	kos	5	60,000	300,00	22,00	366,00
	4000 - dopolnilne table 600x250	kos	3	57,750	173,25	22,00	211,37
1.35	Prometno ogledalo - okroglo O 600 mm- navadno	kos	1	207,900	207,90	22,00	253,64
1.36	Prometno ogledalo - pravokotno 800X600 mm- navadno	kos	12	304,700	3.656,40	22,00	4.460,81
1.37	Dvig pokrova jaška okroglega na novo višino	kos	5	113,100	565,50	22,00	689,91
1.38	Postavitev nove varnostne ograje	m1	60	71,500	4.290,00	22,00	5.233,80
1.39	Postavitev stare varnostne ograje	m1	20	28,500	570,00	22,00	695,40
1.40	Zalivanje asfaltnih razpok	m1	2.400	4,400	10.560,00	22,00	12.883,20
1.41	Izgradnja asfaltnih muld (širine 0,3 - 0,5 m) za zagotovitev odvodnje meteornih voda	m1	250	36,395	9.098,75	22,00	11.100,48
1.42	Polaganje betonskih kanalet v jarek s pripravo podlage na frakcijo	m1	200	49,000	9.800,00	22,00	11.956,00
1.43	Polaganje betonskih kanalet v jarek s pripravo podlage na podbeton	m1	100	52,000	5.200,00	22,00	6.344,00
1.44	Utrjevanje bankin kolesarskih stez (nova kolesarska steza levo in desno)	m1	500	2,900	1.450,00	22,00	1.769,00
1.45	Košnja bankin ob novi kolesarski stezi (na obeh straneh 1 rez)	m2	16.000	0,080	1.280,00	22,00	1.561,60

1.46	Sanacija poljskih poti z odstranitvijo zemlje 30cm in gramoziranjem	m1	500	45,000	22.500,00	22,00	27.450,00
	Letno vzdrževanje cest			Skupaj	527.602,18		637.022,72
2.	ZIMSKA SLUŽBA						
2.1	Plan za zimsko službo	kpl	1	442,750	442,75	22,00	540,16
2.2	Postavitev snežnih kolov	kos	750	2,145	1.608,75	9,50	1.761,58
2.3	Postavitev in nabava novih snežnih kolov	kos	50	8,500	425,00	9,50	465,38
2.4	Odstranitev snežnih kolov	kos	750	1,815	1.361,25	9,50	1.490,57
2.5	Postavitev zimskih prometnih znakov	kos	10	14,850	148,50	9,50	162,61
2.6	Postavitev in odstranitev palisad	m1	100	6,600	660,00	9,50	722,70
2.7	Priprava deponij za zimsko službo	m3	50	34,925	1.746,25	9,50	1.912,14
2.8	Dežurstvo in pripravnost	mes	4	1.485,000	5.940,00	9,50	6.504,30
2.9	Pluženje in posipanje poledice - akcij: številu		5				
	Gričevnati del - ceste	km	40	48,373	9.674,60	9,50	10.593,69
	Nižinski del - ceste	km	95	44,660	21.213,50	9,50	23.228,78
	Javne poti za kolesarje in pešce (dodana nova kolesarska steza)	km	54	37,406	10.099,62	9,50	11.059,08
	Trgi in skupne prometne površine (prehodi, stopnišča, parkirišča)	m2	15.910	0,150	11.932,50	9,50	13.066,09
2.10	Posipanje poledice številu akcij:		10				
	Gričevnati del - ceste	km	40	47,177	18.870,96	9,50	20.663,70
	Nižinski del - ceste	km	95	41,250	39.187,50	9,50	42.910,31
	Javne poti za kolesarje in pešce (dodana nova kolesarska steza)	km	54	35,650	19.251,00	9,50	21.079,85
	Trgi in skupne prometne površine (prehodi, stopnišča, parkirišča)	m2	15.910	0,110	17.501,00	9,50	19.163,60
2.11.	Ročno odmetavanje snega in posipanje	ur	50	17,545	8.772,50	9,50	9.605,89
2.12.	Posipni material za marmor	m3	0	5.555,000	0,00	9,50	0,00
	Zimska služba			Skupaj	168.835,68		184.930,41
3.	STROJNO KRPAJE - PREPLASTITVE						

3.1	AC 11 surf B 50/70 A3 Dobava in dovoz asfaltne mase (pokrito) s tovornim vozilom, vgraditev asfalta s finiŕerjem in potrebnim utrjevanjem valjanjem (v debelini do 5 cm za območja do 200 m2)	m2	200	40,300	8.060,00	22,00	9.833,20
3.2	AC 8 surf B 50/70 A3 Dobava in dovoz asfaltne mase (pokrito) s tovornim vozilom, vgraditev asfalta s finiŕerjem in potrebnim utrjevanjem valjanjem (v debelini do 4 cm za območja do 200 m2)	m2	200	36,470	7.294,00	22,00	8.898,68
3.3	Strojno rezkanje obstoječega asfalta	m2	80	10,000	800,00	22,00	976,00
3.4	Pobrizg z emulzijo	m2	80	1,523	121,80	22,00	148,60
	Strojno krpanje			Skupaj	16.275,80		19.856,48
4.	ZAPORE CEST zaradi začasne prometne ureditve	kos	10	375,000	3.750,00	22,00	4.575,00
	Osnova za 22 % ddv						494.855,21
	Popust (_____ %)						
	Skupaj s popustom						
	DDV						108.868,15
	SKUPAJ z DDV						603.723,35
	Osnova za 9,5 % ddv						221.608,46
	Popust (_____ %)						
	Skupaj s popustom						
	DDV						21.052,80
	SKUPAJ z DDV						242.661,26
	SKUPAJ PREDVIDENO VZDRŽEVANJE BREZ DDV (za obdobje 1 leta)						716.463,66
	SKUPAJ VZDRŽEVANJE Z DDV (za obdobje 1 leta)						846.384,61

SKUPAJ PREDVIDENO VZDRŽEVANJE CELOTNO OBDOBJE 60 mesecev brez DDV							3.582.318,32
SKUPAJ PREDVIDENO VZDRŽEVANJE CELOTNO OBDOBJE 60 mesecev z DDV							4.231.923,06

Opombe:

Naročnik ne bo priznaval posebej premikov gradbene mehanizacije, uporabe delovnih pripomočkov ter drugega drobnega materiala zato si mora ponudnik strošek tega obračunati v ceni strojev.

Ponudnik vpiše v ponudbeni predračun morebitni popust. Višino popusta vpiše v stolpec E

Postavka 1.1. vključuje 80 ur/mesec ter naslednjo intenziteto pregledov:

LC - tedensko

JP - mesečno

JP za kolesarje in pešce - tedensko

Nekategorizirane JP - mesečno

Postavka 1.11 zajema košnjo cestnega sveta 3x letno (bankine)

Postavka 1.12 zajema košnjo cestnega sveta Lendava mesto 32x letno v obdobju marec - oktober

Postavka 1.13 zajema košnjo cestnega sveta krajevne skupnosti 8x letno v obdobju marec - oktober

Postavka 1.14 zajema intenziteto 2 x letno

Postavka 1.15 in 1.16 zajema intenziteto 3 x letno

Postavka 1.24 zajema intenziteto 2 x letno

Postavka 2.3 zajema postavitev oz. montažo tipskih snežnih kolov, ki se montirajo v obstoječe smernike

Vrednost postavke 2.9 vključuje predvideno število letnih akcij 5, vključno z materialom

Vrednost postavke 2.10 vključuje predvideno število letnih akcij 8, vključno z materialom

Kraj in datum: _____

Ponudnik (podpis zakonitega zastopnika in žig): _____

Priloga 2: Izvedbeni program ZS 2024/25

Izvedbeni program, ki ga pripravlja izvajalec javne službe skladno z Odlokom in izvajalsko pogodbo, je ločen dokument.

Priloga 3: cenik režijskih postavk in materialov

	Režijske postavke in materiali	EM	Cena/EM
I.	Režijske postavke		
1.	Delavec KV	ura	15,00
2.	Delavec NKV	ura	13,20
3.	Strojniki	ura	16,10
4.	Voznik	ura	16,10
5.	Poltovorno vozilo	ura	16,50
6.	Bager do 6t	ura	42,90
7.	Bager nad 6t	ura	50,00
8.	Tovorno vozilo do 16 ton	ura	62,40
9.	Traktor s prikolico ali s cisterno za polivanje	ura	37,40
10.	Valjar do 1t	ura	28,75
11.	Prenosni agregat	ura	20,70
12.	Kompresor	ura	23,40
13.	Motorna žaga	ura	15,75
14.	Pnevmatsko kladivo, varilni aparat, kotna brusilka..	ura	16,80
15.	Vodna črpalka	ura	20,00
16.	Vibro plošča	ura	25,60
17.	Vibro žaba	ura	25,60
18.	Žaga za rezanje asfalta	m1	5,50
19.	Kosilnica na nitko *	ura	26,00
20.	Teleskopska žaga *	ura	27,30
21.	Leseni opaž	m2	7,65
22.	Jeklena zagatnica	m2	67,80
23.	Jekleni podporniki	kom	46,20
II.	Materiali		
1.	Beton	m3	125,75
2.	Unibeton	kg	2,20
3.	Cement	kg	0,20
2.	Ibitol	kg	2,93
3.	Gramoz črpani	m3	17,55
4.	Drobljenec - 0-32	m3	20,80
5.	Frakcija 4-8 ali 8-16	m3	18,59
6.	Mleti asfalt	m3	18,24
7.	Asfalt suhi - HA8	kg	0,42
8.	Asfalt vroči - AC8, AC12	t	150,00
9.	Sorbex - asfaltni sorbat	kg	1,91
10.	Hidrozat	kg	2,08
	* v ceno je vključeno osn.sredstvo, gorivo in delavec		

Priloga 3

Predlogi za ponudbeni predračun

1.	Vgrajevanje mletega asfalta na makadamske poti	m3	300	34,560	10.368,00	22,00	12.648,96
2.	Oblaganje jarkov s pranimi ploščami	m2	200	62,500	12.500,00	22,00	15.250,00
3.	Nabava novih cestnih smernikov	kom	200	9,800	1.960,00	22,00	2.391,20
4.	Nabava novih cestnih smernikov s snežnim kolom	kom	100	19,500	1.950,00	22,00	2.379,00
5.	Nabava novih snežnih kolov	kom	500	3,700	1.850,00	22,00	2.257,00

Dodatna dela za l. 2025

Sanacija dela ceste pri zgornjem pokopališču z izvedbo asfaltne mulde ter asfaltiranjem v dolžini 160m

cena skupaj: 22.361,48

ddv 4919,53

cena z ddv: 27.281,00