

POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE LENDAVA

za obdobje 1.1.2024 – 31.12.2024

Poročilo je pripravljeno skladno z 9. členom pogodbe št. 9691-0126/2014 o upravljanju javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Lendava, sklenjeni dne 01.04.2014.

Marec , 2025

KAZALO

I. FUNKCIONIRANJE SISTEMA	3
1. Problematika delovanja sistema	3
II. FIZIČNI KAZALNIKI	4
III. VREDNOSTNI KAZALNIKI	6
2. Prihodki	6
a) Celotni prihodki iz naslova zaračunanih storitev odvajanja (fakturirano)	6
3. Odhodki	7
4. Poslovni izid	7
IV. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	8

I. FUNKCIONIRANJE SISTEMA

Gospodarska javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Lendave se izvaja skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Lendave (uradni list št. 61/2014), Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Lendave (Ur. list RS 13/16) ter sprejetim Programom izvajanja gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Lendava za obdobje 2018-2021 in prilogo za leto 2019 k programu ter drugimi področnimi predpisi.

Upravljavalec te gospodarske javne službe je Eko-park d.o.o. Lendava. Upravljanje je bilo dodeljeno s pogodbo št. 9691-0126/2014 o upravljanju javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Lendava, sklenjeni dne 01.04.2014. K pogodbi je bil z dnem 4.7.2014 sklenjen Aneks št. 1 k Pogodbi o upravljanju javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Lendava z dne 01.04.2014, evidenčna št. aneksa je 9695-0090/2014.

Občina Lendava in Eko-park d.o.o. sta dne 01.04.2014 sklenili pogodbo št. 9691-0127/2014 o upravljanju s ČN in kanalizacijskim omrežjem v naselju Hotiza ter 9.2.2016 pogodbo št. 9694-0005/2016 o najemu ČN in kanalizacijskega omrežja v naselju Hotiza, s čimer je Eko-park d.o.o. postal izvajalec GJS upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja na območju celotne občine.

V poročanem obdobju so opravljena planirana vzdrževalna dela na prečrpalnih postajah in odvodnih kanalih, čiščenje kanalizacijskega omrežja s kanalarjem, vizualne kontrole kanalov, deratizacija.

1. Problematika delovanja sistema

V mestu Lendava je meteorna voda speljana v fekalni sistem kanalizacije, kar pri obilnem deževju povzroča težave pri prečrpavanju in višje stroške. Kapaciteta obstoječih prečrpališč ne zadošča za prečrpavanje celotnih količin (meteornih in sanitarnih) voda, zato za kratek čas lahko pride do razbremenitve sistema preko prelivnih razbremenilnikov.

Na večini prečrpališč fekalnih voda se pojavljajo težave z nerazgradljivimi materiali, saj se ti naberejo na rotorjih črpalk in proti povratnih ventilih, kar posledično pripelje do nižjih obratovalnih sposobnosti črpalke, do ustavitve prečrpavanja, v nekaterih primerih pa celo do uničenja črpalke. Ugotavljamo tudi pogoste zamažitve kanalizacije zaradi posedanja cevi. V letu 2024 izvajalec ni dokončal saniranja vodil črpalk na prečrpališčih.

II. FIZIČNI KAZALNIKI

Po kanalizacijskem sistemu se je v obdobju poročanja odvedla naslednja količina komunalne odpadne vode, ki se zaračuna uporabnikom:

Tabela 1: Količine odvedene vode 01.01. do 31.12.2024

STRANKE	REALIZACIJA OD 1.1 DO 31.12.23	PLAN 2024	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2024	Ind.	Ind.
	1	2	3	3/1	3/2
	m ³	m ³	m ³	%	%
GOSPODINSTVA	373.316,00	375.000	358.899,70	0,961	0,957
PRAVNE OSEBE	120.016,00	115.000	116.404,47	0,970	1,012
SKUPAJ	493.332,00	490.000	475.304,17	0,963	0,970

Količina odvedene vode v obdobju poročanja je za 3 % manjša od pričakovane količine, ter za 3,7 % manjša kot v enakem obdobju leta 2023.

Tabela 1/1: Količina odvedene vode po aglomeracijah

SEZNAM AGLOMERACIJ	ID AGLOMERACIJE	KOLIČINE (m ³)
LENDAVA – DOLGA VAS	4386	229.865,64
LAKOŠ – GABERJE	4364	45.500,66
ČENTIBA	4353	26.738,91
PETIŠOVCI	4368	26.530,77
HOTIZA	4360	28.887,15
KAPCA	4354	20.629,12
TRIMLINI	4367	29.568,65
DOLINA PRI LENDAVI	4378	11.318,01
MOSTJE	4388	12.801,79
RADMOŽANCI	4381	5.994,97
BANUTA	4389	3.311,49
PINCE	4373	14.374,30
PINCE MAROF- BENICA	4371	4.615,51
KOT	4359	3.430,06
KAMOVC	4382	4.236,00
GENTEROVCI	4390	7.534,14

Zaradi dotoka meteornih voda na čistilno napravo v Čentibi priteče večja količina vode. Na dotoku ČNL d.o.o. je konstantna meritev dotoka odpadne komunalne in padavinske vode. Na letni ravni nastane za okoli 730.000 m³ odpadnih voda. V tej količini so vštete tudi industrijske odpadne vode povzročiteljev Varstroj, Varis, in Ilirija.

Tehnološke odpadne vode podjetja Lek Novartis se na ČNL dovajajo po ločenem tlačnem vodu (ne po javni kanalizaciji). Ocenjena količina odpadnih industrijskih voda podjetja Lek Novartis je cca 145.000 m³ na letni ravni. Po javni kanalizaciji iz podjetja Lek Lendava, se pretakajo fekalne vode.

Količine odvedene vode so planirane na podlagi realiziranih odvedenih količin preteklega leta ter količin planirane načrpane in prodane vode.

Tabela 2: Seznam števila odjemnih mest z načinom odvajanja odpadnih voda ter prikaz skupnega števila dne 31.12.2024

Oznake vrstic	MKČN	NEPRETOČNA GREZNICA	NEPRIKLOPLJENI	PRETOČNA GREZNICA	PRIKLOPLJENI NA KAN. OMREŽ.	Skupna vsota
01 BANUTA				5	25	30
02 BENICA				1	29	30
04 ČENTIBA	6		1	34	260	301
06 DOLGA VAS	2		1	36	211	250
07 DOLGOVAŠKE GORICE	37			69	14	120
08 DOLINA PRI LENDAVI	2			25	98	125
09 DOLNJI LAKOŠ			1	2	101	104
10 GABERJE				8	199	207
11 GENTEROVCI				6	70	76
12 GORNJI LAKOŠ				7	153	160
13 HOTIZA	6		1	35	221	263
14 KAMOVCI				6	41	47
15 KAPCA				10	159	169
16 KOT				1	51	52
17 LENDAVA			8	15	1612	1635
18 LENDAVSKE GORICE	16			61	160	237
19 MOSTJE			2	13	112	127
20 PETIŠOVCI			1	18	302	321
21 PINCE	1			14	65	80
22 PINCE MAROF				5	33	38
23 RADMOŽANCI	1			14	75	90
25 TRIMLINI	3		1	9	113	126
99 GORICE	53	2	1428	80	63	1626
Skupna vsota 31.12.2024	127	2	1444	474	4167	6214
Skupna vsota 31.12.2023	113	2	1464	475	4146	6200

MKČN - odjemna mesta z zaračunano storitvijo za greznice in MKČN + **nižjo** okoljsko dajatvijo

NEPRETOČNA GREZNICA - odjemna mesta z zaračunano storitvijo za greznice in MKČN + **nižjo** okoljsko dajatvijo

NEPRIKLOPLJENI - odjemna mesta z zaračunano **višjo** okoljsko dajatvijo

PRETOČNA GREZNICA - odjemna mesta z zaračunano storitvijo za greznice in MKČN + **višjo** okoljsko dajatvijo

PRIKLOPLJENI NA KAN. OMREŽ. - odjemna mesta z zaračunano **nižjo** okoljsko dajatvijo

III. VREDNOSTNI KAZALNIKI

2. Prihodki

Cena odvajanja odpadnih in padavinski voda na območju Občine Lendava je oblikovana v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja.

Cena odvajanja odpadnih in padavinskih voda je enotna za območje celotne občine, torej tudi za naselje Hotiza, katere sistem ni povezan z preostalim sistemom.

a) Celotni prihodki iz naslova zaračunanih storitev odvajanja (fakturirano)

Tabela 3: Fakturirana realizacija v obdobju 1.1. – 31.12.2024

Obdobje	Vrsta prihodkov (v EUR)		
	Odvajanje	Omrežnina	SKUPAJ
JAN	19.360,40	26.804,40	46.164,80
FEB	20.081,24	26.770,64	46.851,88
MAR	20.309,26	26.754,31	47.063,57
APR	23.497,55	26.764,31	50.261,86
MAJ	24.222,20	26.591,56	50.813,76
JUNIJ	24.513,91	27.442,00	51.955,91
JULIJ	24.327,53	26.622,09	50.949,62
AVG	27.815,29	26.630,46	54.445,75
SEPT	25.097,42	26.655,59	51.753,01
OKT	23.136,57	26.605,33	49.741,90
NOV	20.944,19	26.626,27	47.570,46
DEC	22.367,01	27.396,87	49.763,88
SKUPAJ DO 31.12.24	275.672,57	321.663,83	597.336,40
SKUPAJ DO 31.12.23	267.435,10	321.072,60	588.507,7
PLAN 2024 GJS	305.000,00	320.000,00	625.000,00
INDEKS 24/23	1,03	1,00	1,02
INDEKS 24/PLAN 24	0,90	1,01	0,96

Fakturirana realizacija obdobju poročanja iz naslova odvajanja in omrežnine znaša 597.336,40 EUR, kar je za 27.663,60 € manj od planiranega za leto 2024. Razlog je manjša količina odvedene vode kot v letu 2023.

V tem znesku niso zajeti prihodki iz naslova okoljske dajatve, delitev skupnih prihodkov, zavarovanja..., ki so k navedeni realizaciji prišteti v finančnem poročilu ter v izkazu poslovnega izida tega poročila.

3. Odhodki

Tabela 4: Odhodki v obdobju 1.1.2024 – 31.12.2024

Vrsta stroška	REALIZACIJA 1.1.23 -31.12.23	PLAN 2024	REALIZACIJA 1.1.24 - 31.12.24	Ind.	Ind.
	1	2	3	3/1	3/2
Neposredni stroški	596.744,00	636.000,00	596.615,00	1,00	0,94
Stroški materiala	8.671,00	9.000,00	8.220,00	0,95	0,91
Stroški elektrike	60.742,00	64.000,00	52.999,00	0,87	0,83
Stroški goriva	3.584,00	4.000,00	3.875,00	1,08	0,97
Stroški storitev	36.678,00	40.000,00	31.373,00	0,86	0,78
Stroški zavarovanja	23.140,00	23.000,00	20.946,00	0,91	0,91
Stroški vzdrževanja	19.539,00	15.000,00	12.132,00	0,62	0,81
Stroški dela	96.330,00	110.000,00	119.957,00	1,25	1,09
Okoljska dajatev	49.814,00	51.000,00	48.141,00	0,97	0,94
Najemnina	298.246,00	320.000,00	298.972,00	1,00	0,93
Posredni stroški	6.761,00	3.673,00	13.618,00	2,01	3,71
Amortizacija	3.372,00	3.112,00	6.020,00	1,79	1,93
Drugi posredni stroški	3.389,00	561,00	7.598,00	2,24	13,54
Splošni stroški	45.213,00	43.295,00	58.903,90	1,30	1,36
Posredni stroški nabave	830,00	795,00	755,00	0,91	0,95
Posredni stroški prodaje	22.598,00	23.000,00	29.833,00	1,32	1,30
Splošni stroški	21.785,00	19.500,00	28.315,90	1,30	1,45
Skupaj	648.717,00	682.968,00	669.136,90	1,03	0,98

V obdobju poročanja je bilo realiziranih 97,97 % odhodkov od planiranih v letu 2024 oziroma 669.136,90 €. Pregled odhodkov po posameznih skupinah kaže, da odhodki v letu 2024 nekoliko zaostajajo za planiranimi odhodki.

4. Poslovni izid

Tabela 5: Poslovni izid

Storitev	Prihodki	Odhodki	Posl. Izid
Odvajanje	289.150,86	276.697,00	12.453,86
Omrežnina/najemnina, zavarovanje	321.663,84	319.918,00	1.745,84
Drugi prihodki-odhodki splošni,....	72.339,51	72.521,90	-182,39
Skupaj	683.154,21	669.136,90	14.017,31

V obdobju poročanja SM izkazuje pozitiven izid v višini 14.017,31 €.

IV. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

V tabeli 6 so navedena stanja projektov, ki so bili predvideni v letnem planu za leto 2023 in 2024, s takratno oceno vrednosti investicije. Investicije izvaja Občina Lendava v skladu s razpoložljivimi sredstvi in sofinancerkami razpisi. V nekaterih primerih je bilo potrebno pripraviti še projektno oziroma izvedbeno dokumentacijo.

Tabela 6: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja 2024

Odsek / vrsta del	Status	Vrednost (EUR brez DDV)
Plan investicij iz 2023		
Panonsko naselje - novogradnja	realizirano	277.739,10
Panonsko naselje - sanacija	realizirano	37.049,17
TLP (ob RTV)- fekalna novogradnja	realizirano	14.676,94
TLP (ob RTV)- fekalna sanacija	realizirano	19.340,79
Spodnja ulica novogradnja fekalna	realizirano	12.897,90
Plan investicij 2024		
TLP in Kranjčeva ulica novogradnje	nerealizirano	61.144,00
TLP in Kranjčeva ulica sanacija	nerealizirano	12.074,00
Ulica pod hribom novogradnja	nerealizirano	51.140,00
Ulica pod hribom sanacija	nerealizirano	4.179,00
Gregorčičeva in Kajuhova novogradnja	nerealizirano	114.016,00
Gregorčičeva in Kajuhova sanacija	nerealizirano	39.719,00
Cankarjeva ulica in ulica Vladimirja Nazorja novogradnja	nerealizirano	212.396,00
Cankarjeva ulica in ulica Vladimirja Nazorja sanacija	nerealizirano	46.460,00
Investicijsko vzdrževanje		
Zamenjava dotrajanih črpalk na prečrpališčih, 2 kom	realizirano	2.760,40
Zamenjava NN električna omarica na črpališču D. vas, 1 kom (ČRP5)	nerealizirano	4.000,00
Območje Slomškovega naselje – ločitev požiralnikov meteornih voda od fekalne kanalizacije, ter sanacija depresije/posedka ter posledično zamažitve linije	nerealizirano	Po projektu
Sanacijska dela na omrežju Hotiza, Kapca, Dolga vas	realizirano	19.770,15
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo novega kanala oz. razširitev omrežja (pobuda občanov)		
Območje fekalne kanalizacija ob glavni cesti od Dolnjega Lakoša Kapca	nerealizirano	Po projektu
Območje fekalne kanalizacija ob glavni cesti v Dolgi vasi	nerealizirano	Po projektu
Območje Lendavske gorice, HŠ 547 do 530 ter območje med HŠ 270 do 279 A	nerealizirano	5.000,00
Območje mejni prehod Dolga Vas	nerealizirano	2.000,00
Komunalna ureditev dela industrijske cone (nekdanja Mura)	nerealizirano	6.000,00
Premestitev tlačnega voda – KG Lendava	nerealizirano	2.000,00

V letu 2024 so opravljene investicije v izgradnjo fekalne kanalizacije v sklopu obnove cest v Čentibi in sicer v ulici Süč v dolžini 415 m in Magyardiak v dolžini 165 m, v skupni vrednosti 118.114,91 EUR.

- Izgradnja fekalne kanalizacije Süč (415m) v vrednosti 90.880,54 € brez DDV (avg 2024).
- Izgradnja fekalne kanalizacije Magyardiak (165,63m) v vrednosti 27.233,37 € brez DDV (dec 2024).